



SKUP S1
WYKONAĆ 2szt.



Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	SI05-b	B500SP
GRUP S1							
1	12	476	8	2	16		76,16
2	6	117	62	2	124	145,08	
Długość całkowita wg średnic					[m]	145,08	76,16
Masa 1mb pręta					[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic					[kg]	32,21	67,63
Masa prętów wg gatunków stali					[kg]	32,21	67,63
Masa całkowita					[kg]		99,84

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BEŁON KLASY: C20/25 (fck=20 MPa)
STAŁ ZBROJENIOWA KLASY:
Ø – A–0 (St0S – fyk=220 MPa)
– A–IIN (B500SP – fyk=500 MPa)
OTULINA: 2 cm

B² PROJEKT			B2 PROJEKT		
BUDYNEK USŁUGOWY - ŚWIETLICA WIEJSKA			ul. Kościuszki 187, 26-500 Szydłowiec		
SZYDŁÓWEK, działka nr 61/2			tel: 501 177 687 tel: 508 364 156		
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PWKB/17	spec. konstr.-bud.		
Sprawdzający	mgr inż. Miłena POBIDEŁ	MAZ/0415/PWKB/17	spec. konstr.-bud.		
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK				
SZCZEGÓŁ SŁUPÓW			K-1.3		
Szydłowiec, grudzień 2020r.			Skala 1 : 20		