


POZIOM POSADOWIENIA
ŁAW I STÓP - 1,05 m



- Sf1** (ściana fundamentowa zewn.)
- warstwa zbrojąca+tylnk mozaikowy (nad pow. terenu)
 - warstwa zbrojąca+hydroizolacja powłokowa + folia kubełkowa (pod pow. terenu)
 - styropian EPS 150 – 12 cm
 - hydroizolacja powłokowa
 - mur z bloczków betonowych 15 MPa – 24 cm
 - hydroizolacja powłokowa

- UWAGI:**
1. Wszystkie ławy fundamentowe wykonać na podkładzie z betonu kl. C8/10 gr. 10cm.
 2. Zbrojenie podłużne ław fundamentowych łaczyć na zakład (także w narożnikach) na długości min. 55cm.
 3. Wykop chronić przed zalaniami wodą.
 4. Przed zabetonowaniem fundamentów należy pamiętać o wykonaniu elementów instalacji odgromowej.

BETON KLASY C16/20 ($f_{ck}=16\text{ MPa}$)
STAL KLASY:
Ø – A–0 (St0S – $f_{yk}=220\text{ MPa}$)
– A–IIIIN (B500SP – $f_{yk}=500\text{ MPa}$)
OTULINA: 5 cm

B² PROJEKT		B2 PROJEKT	
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALENEM W SZYDLOWCU		ul. Kościuski 187, 26–500 Szydłowiec	
SZYDLÓWIEC, działka nr 57723		tel: 501 177 687 tel: 508 364 156	
Projektant	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PMBKb/17	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK	spec. konstr.–bud.	
RZUT FUNDAMENTÓW			
Szydłowiec, czerwiec 2021r.		Skala 1 : 50	
		K-1.1	