

UWAGI:

1. W przypadku wystąpienia kolizji z ist. uzbrojeniem należy dokonać korekty posadowienia przyłącza.
2. Przed przystapieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne celem dowiązania do stanu istniejącego.
3. Ze zględu na brak inwentaryzaji istniejącego uzbrojenia, jego zagłębienie przyjęto jako narmatywne.
4. W przypadku pojawienia się wód gruntowych w tymczasowym wykopie należy zastosować odwodnienie w postaci drenażu ułożonego na dnie wykopu lub odprowadzić wodę za pomocą igłofiltrów lub stosując inne rozwiązanie umożliwiające prawidłowe i bezpieczne wykonanie infrastruktury w wykopach. Poziom wody obniżać krótkotrwale na czas prowadzenia wykopów w tym rejonie.
5. Projektowane rzędne terenu zostały przyjęte na podstawie interpolacji rzędnych i mogą odbiegać od rzeczywistych.

B2 PROJEKT
ul. Kościuszki 187, 26-500 Szydłowiec
tel: 501 177 687 tel: 508 364 156

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALEWEM W SZYDŁOWCU
SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3

Projektant	mgr inż. Tomasz Dąbrowski PDK/0164/PWOS/11 spec. san.	
Opracował	mgr inż. Aleksandra Gawor	

PROFIL ZEWN. INST. WODOC.

Szydłowiec, czerwiec 2021r. Skala 1 : 500

S-07