


SZCZEGÓŁ WYKONANIA NADPROŻA Z BELEK PREFABRYKOWANYCH TYPU "L 19"



SZEROKOŚĆ OTWORU [cm]	MIN. DŁUGOŚĆ OPARCIA NA PODPORZE [cm]	DŁUGOŚĆ MODULARNA BELKI PREFABRYKOWANEJ TYPU "L 19-N" [cm]	NOŚNOŚĆ W STANIE ZNISZCZENIA MIN. [kN]
do 70	10	90	24,2
71 ÷ 100	10	120	39,7
101 ÷ 130	10	150	28,5
131 ÷ 156	12	180	35,4
157 ÷ 186	12	210	42,8
187 ÷ 216	12	240	51,5
217 ÷ 242	14	270	43,7
243 ÷ 272	14	300	34,7
273 ÷ 302	14	330	33,7
303 ÷ 332	14	360	35,5

UWAGI:

1. Przy opieraniu belek prefabrykowanych na słupach żelbetowych, należy odkuć ich zbrojenie na długości wymaganego oparcia i zabetonować je razem ze słupem.

B² PROJEKT		B2 PROJEKT	
ul. Kościuszki 187, 26-500 Szydłowiec		ul. Kościuszki 187, 26-500 Szydłowiec	
tel: 501 177 687		tel: 508 364 156	
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALEWEM W SZYDŁOWCU			
SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3			
Projektant	mgr inż. arch. Marian SIEMBIOT	346-Km/73 spec. arch.	
Opracował	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	MAZ/0398/PWBKb/17 spec. konstr.-bud.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
SZCZEGÓŁ NADPROŻA			A-1.2
Szydłowiec, czerwiec 2021r.		Skala 1 : 20	