

## PRZEDMIAR ROBÓT – ODCINEK 275 mb

Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Łazy do drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów (przez las)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,275 km	km	0,275
2.	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 1 0503-03	Plantowanie terenu z grubsza $275,00 \times (1,0 + 1,0) = 550,00 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	550,00
3.	PODBUDOWY			
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego $275 \times 4,5 = 1237,50 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	1237,50
4 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm $(275 \times 4,0) + (27 \times 1 \times 2)$	$\text{m}^2$	1154,00
5 d.3	KNNR 6 0113-01	Pobocza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm $275 \times (0,75 + 0,75) = 412,50 \text{ m}^2$	$\text{m}^2$	412,50
4.	NAWIERZCHNIA			
6 d.4	KNR 2-31 0310-01	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm $(275 \times 4,0) + (27 \times 1 \times 2)$	$\text{m}^2$	1154,00
7 d.4	KNR 2-31 0310-05/06	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm $(275 \times 4,0) + (27 \times 1 \times 1)$	$\text{m}^2$	1154,00
5.	OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI			
8 d.5	KNNR 6 0403-04	Ustawienie oporników betonowych 12x30x100 na ławie betonowej z betonu C 12/15 z oporem $(25 + 2,25 + 2,25) \times 2 = 59,0 \text{ mb}$	m	59,00