

Przedmiar

Kod poz. przed.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość j.m.	Razem
KOSZTORYS:					
1		BRANZA DROGOWA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		OBSŁUGA GEODEZYJNA			
1 d.1.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
		761,00	m	761,00	
				RAZEM	761,00
2 d.1.1.1	D-01.01.01	Wytyczenie ze stabilizacją granic nowego pasa drogowego	szt		
		84	szt	84,00	
				RAZEM	84,00
3 d.1.1.1	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.2		ROBOTY ROZBIORKOWE			
4 d.1.1.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników - materiał do utylizacji	m		
		12,00	m	12,00	
				RAZEM	12,00
1.1.3		Wycinka			
5 d.1.1.3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha		
		0,2	ha	0,20	
				RAZEM	0,20
6 d.1.1.3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 15 cm	szt.		
		34	szt.	34,00	
				RAZEM	34,00
7 d.1.1.3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
		37	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
8 d.1.1.3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
		88	szt.	88,00	
				RAZEM	88,00
9 d.1.1.3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
		144	szt.	144,00	
				RAZEM	144,00
10 d.1.1.3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.		
		151	szt.	151,00	
				RAZEM	151,00
11 d.1.1.3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
		84	szt.	84,00	
				RAZEM	84,00
12 d.1.1.3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.		
		62	szt.	62,00	
				RAZEM	62,00
13 d.1.1.3	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		poz. 7 * 0,07 + poz. 8 * 0,17 + poz. 9 * 0,28 + poz. 10 * 0,45 + poz. 11 * 0,65 + poz. 12 * 0,88	mp	234,98	
				RAZEM	234,98