

Przedmiar robót

Odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 4016W, 4017W i gminnej Nr 400504W w miejscowości Sadek

Lp.	Rodzaj robót	Przewidywana ilość robót	Uwagi
1	2	3	4
Remont nawierzchni			
1	Budowa przepustów rurowych Ø500 pod koroną drogi wraz z ławą fundamentową z chudego betonu i ściankami czołowymi, robotami rozbiórkowymi i ziemnymi.	mb 10,50	Droga gminna nr 400504W
2	Budowa przepustów rurowych Ø600 pod koroną drogi wraz z ławą fundamentową z chudego betonu i ściankami czołowymi, robotami rozbiórkowymi i ziemnymi.	mb 20,50	Droga powiatowa nr 4017W
3	Umocnienie rowów przydrożnych wg projektu zagospodarowania terenu elementami prefabrykowanymi – koryta krakowskie z robotami ziemnymi	mb 32,00	Droga powiatowa nr 4017W i nr 4016W
4	Budowa przepustów rurowych Ø400 pod zjazdami do posesji wraz z ławą fundamentową z chudego betonu i ściankami czołowymi, robotami rozbiórkowymi i ziemnymi.	mb 22	Zjazdy z drogi nr 4016W działka nr 314 pos164 – 6m działka nr 313 pos. 163,162 -10m działka nr 308 - 6m
5	Odtworzenie podbudowy nad przepustami pod drogą z tłuczni stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ² 20	Droga gminna nr 400504W Droga powiatowa nr 4017W
6	Odtworzenie nawierzchni nad przepustami pod drogą przez wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 7 cm i warstwy ścieralnej grubości 5 cm, ruch KR-2	m ² 20	Droga gminna nr 400504W Droga powiatowa nr 4017W
7	Odtworzenie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej z elementami krawężnika i obrzeży trawnikowych nad przepustem Ø600 (koło krzyża)	m ² 20	Droga powiatowa nr 4017W i nr 4016W
8	Wykonanie kompletnej studni przelotowej Ø1500 wg projektu	szt. 2	
9	Odtworzenie podbudowy nad przepustami pod zjazdami do posesji z tłuczni stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ² 33,00	Droga powiatowa nr 4016W
10	Oczyszczenie rowu z namułu z regulacją skarp od strony posesji i chodnika	mb 60	Droga powiatowa nr 4016W