


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

A - A



KOSTKA BETONOWA BEHATON gr. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA gr. 5 cm.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr. 20 cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU gr. 10 cm

PROJEKT BUDOWLANY			Egzemplarz Nr 4
Nazwa obiektu	Budowa wjazdów, parkingu i miejsc postojowych przy ulicy Kolejowej w Szydłowcu (Centrum Obsługi Inwestora, Inkubator Przedsiębiorczości)		Inwestor: Gmina Szydłowiec
			Czerwiec 2011
CZĘŚĆ RYSUNKOWA			Skala 1 : 50
Nr rysunku	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A - A		
11	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracowała	mgr inż Irmína Tomkowska - Stopa		
Projektował	Jerzy Feret	KBULa-2126/1307/66	