


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

B - B



PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE



OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr 5 cm

KOSTKA BETONOWA BEHATON gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA gr. 5 cm.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO gr. 20 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU gr 10 cm

| PROJEKT BUDOWLANY | | | Egzemplarz Nr 4 |
|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| Nazwa obiektu | Budowa wjazdów, parkingu i miejsc postojowych przy ulicy Kolejowej w Szydłowcu (Centrum Obsługi Inwestora, Inkubator Przedsiębiorczości) | Inwestor: Gmina Szydłowiec | |
| | | Czerwiec 2011 | |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA | | | Skala 1 : 50 |
| Nr rysunku | PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B - B | | |
| 12 | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Opracowała | mgr inż Irmína Tomkowska - Stopa | | |
| Projektował | Jerzy Feret | KBULa-2126/1307/66 | |