




POZ. 11 Podwyższenie nadproża

RZUT PARTERU - FRAGMENT



- TECHNOLOGIA WYKONANIA PODWYŻSZENIA NADPROŻA:
1. Wykonać belki Helbeam z obu stron ściany, zgodnie z technologią HELIFIX.
 2. Wyciąć szczeliny poziome na głębokość 70mm (plus tynk) i długość zgodna z dł. prętów Helibar.
 3. Zgodnie z technologią HELIFIX osadzić po 2 pręty Helibar Ø8. Pionowy rozstaw prętów 50cm.
 4. Po wykonaniu belek, wykonać kotwienie ściany pomiędzy warstwami prętów przy użyciu kotew Cement Ø10 x 1500 w poziomym rozstawie co 25cm.
 5. Po związaniu kotwienia, odkuć nadproże na projektowaną wysokość.

UWAGA:

1. ZAKŁADA SIĘ, ŻE ŚCIANA NA CAŁEJ GRUBOŚCI JEST PRZEMUROWANA. BRAK LUŻNYCH WYPEŁNIEŃ W POSTACI GRUZY, ITP.
2. PRZED WYKONANIEM PRAC, WYKONAĆ PRÓBNY ODWIERT W NADPROŻU DLA POTWIERDZENIA P.1.



BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091



METROPOLIS
BIURO ARCHYTEKTONICZNE

70-240 Szczecin, ul. Nartowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax (91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAŁ:	podpis :
mgr inż. Radosław Michniewicz upr. nr ZAP/0124/POOK/06	
SPRAWDZIŁ:	
mgr inż. Jarosław Tymbariski upr. nr ZAP/0038/POOK/07	

Nazwa inwestycji :
„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odwodnienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zamku w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Adres inwestycji:

Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Sowińskiego 2
NADPROŻA:
Adres inwestycji: Szydłowiec ul. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec

PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY	nr rys.: K.10
1. ZAKŁADA SIĘ, ŻE ŚCIANA NA CAŁEJ GRUBOŚCI JEST PRZEMUROWANA. BRAK LUŻNYCH WYPEŁNIEŃ W POSTACI GRUZY, ITP.	
2. PRZED WYKONANIEM PRAC, WYKONAĆ PRÓBNY ODWIERT W NADPROŻU DLA POTWIERDZENIA P.1.	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wszelkie kopiowanie, powielanie, odtwarzanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze	