


WARIANT ELEWACJI KAMIENNEJ STANOWI
ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTEKOW



- UWAGI:**
- * WYSTĄPIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATYSTYPIE I OZNAKOWANIE BEZPOŚREDNIEGO WYKONAWCY PRAC
 - * PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SŁUŻKI BUDOWLANEJ POD WŁADZOSTWEM I NEROWNOSTWEM OSOB
 - * WYMIARY PODANO W CENTYMETRAH, WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE
 - * MATERIAŁY ORAZ TECHNOLOGIE UŻYTE DO RENOWACJI ELEWACJI KAMIENNEJ WGS WYTYCZNYCH ANERSU DO PROGRAMU PRAC
 - * PRACE BUDOWLANE KŁOJÓW KAMIENNYCH MOŻLIWY DO PRZESZKŁIENIA PO SŁOJACH TYNKOW
 - * WYSTĄPIE ELEMENTY WYKONANE JAK: TYNKI, CEMENTOWE, PIASKI, CEGI, Y USUNĄC, UBRZYTA W ELEWACJI, W TYM BRZYZOY POD INSTALACJE WYPEŁNIE BŁOKAMI Z PŁASKONCĄ SZYDŁOWIECKIEGO SPOŁNEGO GABARYTOWO I KOLORYSTYCZNIE Z ISTNIEJĄCYMI.
 - * NALEŻY DOKONAĆ PRZEGŁADU CAŁEGO POSZCZĄDACHU, WYKONAĆ NIEZBĘDNE USZCZELNIENIA, UZIPEŁNIC BRAKUJĄCE ELEMENTY POSZCZĄDACHU.
 - * OBRÓBKA BŁACHARSKIE Z BŁACHY MIĘDZIANEJ, PATYNOWANEJ, GR.
 - * 0,5-0,7 mm



BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JACIELLOŃSKA 89 70-382 SZCZECIN
TEL./ FAX 091 4624091

METROPOLIS
BIURO ARCHYTEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Nerulowicza 12
tel. (091) 434 13 43 fax (91) 435 18 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

Projektował:
mgr inż. arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 65/Sz/2001 (spec. architektoniczne)
podpis:

Sprawdzał:
mgr inż. arch. Sylwia Kosiwicka
upr. nr 4/ZPG/4.2006 (spec. architektoniczna)
podpis:

Opracował:
David Szewczyk
podpis:

Nazwa inwestycji:
„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odwodnienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zanku w Sztydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabudowy obiektów i przestrzeni publicznej w Sztydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:
Gmina Sztydłowiec, ul. nr 4088 ul. Sowłskiego 2

Inwestor:
Miejsce Sztydłowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Sztydłowiec

Tenat rysunku:
ELEWACJA ZACHODNIA
-od strony dziedzińca - WARIANT II

Bransz:
ARCHITEKTURA

Format:

Skala:
1:100

Prawa autorskie:
projekt ten autorski jest prawnie chroniony z tytułem o Prawie Autorskim
wzrostka kopowania, powielania, odzwierciedlenia i rozpowszechniania
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze