





POZ. 10 Schody żelbetowe na gruncie szer. biegu 145cm, 5x15x30cm, gr. 12 cm, ilość 1 szt. dopasować rzędne do wykończenia posadzki



POZ. 10.2 Schody żelbetowe na gruncie szer. biegu 148cm, 6x12,5x28cm, gr. 12 cm, ilość 1 szt. dopasować rzędne do wykończenia posadzki




POZ. 10.1 Schody żelbetowe na gruncie szer. biegu 150cm, 6x12,5x28cm, gr. 12 cm, ilość 1 szt. dopasować rzędne do wykończenia posadzki



ZESTAWIENIE STALI					
POZ	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DLUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DLUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]
10	1	ø10 A-III	240	14	33,6
	2	ø10 A-III	215	14	30,1
	3	ø10 A-III	58	28	16,24
	4	ø10 A-III	73	38	27,14
10.1	1	ø10 A-III	269	15	40,35
	2	ø10 A-III	243	15	36,45
	3	ø10 A-III	58	30	17,4
	4	ø10 A-III	145	41	59,45
10.2	1	ø10 A-III	269	15	40,35
	2	ø10 A-III	243	15	36,45
	3	ø10 A-III	58	30	17,4
	4	ø10 A-III	145	41	59,45
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				414,16	
MASA ŁĄCZNA [kg]				255,54	
MASA ORODZEM [kg]				255,54	
WYKONAĆ x 1				255,54	

Beton B-25 (C20/25)
Stal A-IIIIN,
podbeton B-10, gr. 10cm



METROPOLIS
BIURO ARCHYTEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax. (91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Radosław Michniewicz
upr. nr ZAP/0124/POOK/06
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Jarosław Tymbarski
upr. nr ZAP/0038/POOK/07

Nazwa inwestycji :

„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odwodnienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zamku w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:
Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Sowińskiego 2

Inwestor:
Miejsko Szydłowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Temat rysunku:

SCHODY ŻELBETOWE - POZ. 10, 10.1, 10.2

Branta:

KONSTRUKCJA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

skala:

1:20

data:

SIERPIEŃ 2010

nr rys.:

K.15

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze