

obudowy projektowanych wyrzlin i czerpi
na podkonstrukcji stalowej
- konstrukcja z kształków 70x70x5mm
- obudowa z płyt cementowych (gr. 12,5mm)
praszowanych i zbrojonych siatką szklaną,
np. aquapanel outdoor
- obróbki wykańczające (wykrowanie i
malowanie) przeprowadzić jak dla elewacji,
wg programu prac konserwatorskich


wylot gąrgulców należy zaślepić,
wyłączając z obiegu
odprowadzenia wód deszczowych

dachówka ceramiczna
młoch-mniszka
kolorystyka tożsama z istniejącą
dachówką

renowacja opaski kamienniej wg
wytycznych programu prac
konserwatorskich

renowacja stolarki drzwiowej wg
wytycznych programu prac
konserwatorskich

renowacja schodów kamiennych
wg wytycznych programu prac
konserwatorskich oraz projektu
branży konstrukcyjnej



wylot gąrgulców należy zaślepić,
wyłączając z obiegu
odprowadzenia wód deszczowych

balustrada do odtworzenia w
konstrukcji z drewna klejonego lub
polimerobetonu

projektowana stolarka okienna,
drewniana wg rys. zastawienia
stolarki
renowacja kamiennych opasek
okiennych, gzymsów i parapetów
wg wytycznych programu prac
konserwatorskich
główna płaszczynna parapetów
kamiennych należy przesuwać
ze spadkiem 0,5% na zewnątrz

UWAGI:
- WISZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ
ATEST TTB-PZH ORAZ POSIADAĆ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA "B"
- PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ POD NADZOREM I NIEPOWOLANYMI OSOB
UPRAWNIOWANYCH
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH; WYMIARY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE
- MATERIAŁY ORAZ TECHNOLOGIE UŻYTE DO RENOWACJI ELEWACJI WSG
WYTACZYCHY PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
- DOBÓR KOLORYSTYKI I ELEWACYJNYCH WYTACZYCHY
KONSERWATORSKICH UZIEŁKOWANYCH NA ETAPIE REALIZACJI
(PO OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWNICĄ),
"wszystkie istniejące błędnie po elewacji należy usunąć podjętkowo w
wykonanej w tym celu pracach;
- Należy dokonać przebiegu ADU CAŁEGO POSZYGCA DACHU WYKONAĆ
NIEZBĘDNE USZCZELNIENIA, UZUPEŁNIĆ BRAKUJĄCE ELEMENTY
POSZYGCA
- OBRÓBKĘ BLACHARSKIE Z BLACHY MEDZIANEJ, PATYNOWANEJ, GR.
0,6-0,7 mm



BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JABEŁŁONSKA 69, 70-582 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

**BIURO ARCHITEKTONICZNE
METROPOLIS**

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43, fax (91) 435 19 56
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

mgr inż. arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 65/Sz/2001 (spec. architektoniczna) podpis :
mgr inż. arch. Sylwia Krowczyńska
upr. nr 42/POL/2006 (spec. architektoniczna) podpis :
Opracował: podpis :
David Szewczyk

Nazwa inwestycji :

„Wykonanie projektu remontu
i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia
murów przyległości, projektu odwodnienia
dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych
Zamku w Szydlowcu w ramach realizacji
projektu pod nazwą „Odnowa zabytkowych
obiektów i przestrzeni publicznej w Szydlowcu,
poprawa funkcjonalności i dostępności
infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla
mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:

Gmina Szydlowiec, dz. nr 4088 ul. Sowińskiego 2

Investor:

Miejsko Szydlowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydlowiec

Temat projektu:

ELEWACJA POŁUDNIOWA
-od strony dziedzińca

Branża:

ARCHITEKTURA

Format:

Skala: 1:100 data: LIPiec 2010 nr rys.: 14

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE /COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten stanowi własność intelektualną i jest chroniony prawem autorskim
wskazanie autora jest nieodwołalne i podlega karze
bez zgody autora jest nieodwołalne i podlega karze