


WARIANT ELEWACJI KAMIENNEJ STANOWI
ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW



- UWAGI:**
- WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATYST IIB-PZH, ORAZ POSIADAĆ ZNAK BEZPIECZEŃSTWA „B”
 - PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, POD NADZOREM I KIEROWNICTWEM OSÓB UPRAWNIOWANYCH
 - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE
 - MATERIAŁY ORAZ TECHNOLOGIE UŻYTE DO RENOWACJI ELEWACJI KAMIENNEJ WG WYTYCZNYCH ANEKSU DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
 - PRZECZYNIŃSTY UKŁAD KŁOKÓW KAMIENNYCH MOŻLIWY DO PRZEDSTAWIENIA PO SKŁOJU TYNNKÓW
 - WSZYSTKIE ELEMENTY WTYGONE JAK: TYNNK CEMENTOWE, PUSTAKI, CEGŁY UŚNĄC, LUBITKI W ELEWACJI, W TYM BRZYZY POD INSTALACJE WYPEŁNIC BŁOKAMI Z PŁASKOWCA SZYDŁOWIECKIEGO, SPOJNIEGO GABARYTOWO I KOLORYSTYCZNE Z ISTNIEJĄCYM.
 - NALEŻY DOKOŃC PRZEGLĄD CAŁEGO POSZYCIA DĄGLU, WYKONAĆ NIEZBĘDNE USZCZELNIENIA, UZUPEŁNIC BRZAKUJĄCE ELEMENTY POSZYCIA
 - OBRÓBKĘ BLACHARSKIE Z BLACHY MEDZIANEJ, PATTYNOWANEJ GR. 0,6-0,7 mm



BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLONSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE

70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel.: (091) 454 13 43 fax:(91) 453 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

mgr inż. arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 65/Sz/2001 (spec. architektoniczna)

mgr inż. arch. Sylwia Kosińska
upr. nr 412/PojA/2006 (spec. architektoniczna)

Opracował:

Dawid Szweczyk

Nazwa inwestycji:

„Wykonanie projektu remontu
i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia
murów przyziemia, projektu odwodnienia
dziedzinca, projektu instalacji wewnętrznych
Zamku w Szydłowcu w ramach realizacji
projektu pod nazwą „Odnowa zabudkownych
obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu,
poprawa funkcjonalności i dostępności
infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla
mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:

Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Sowńskiego 2

Investor:

Miasto Szydłowiec
ul. Rynek i Młeki 1
26-500 Szydłowiec

Tytuł rysunku:

ELEWACJA WSCHODNIA
-od strony dziedzinca - WARIANT II

Branża:

ARCHITEKTURA

Faza:

INWENTARYZACJA

Skala:

1:100

data:

Maj 2010

nr rys.:

19

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE /COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odtwarzanie i okazywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

renowacja sgraffito wg wytycznych
programu prac konserwatorskich

renowacja siłanki okiennej wg
wytycznych programu prac
konserwatorskich oraz rys.
zestawienia siłanki

dachówka ceramiczna
mnił-tmńska
kolorystyka tożsama z istniejącą
dachówką

renowacja sgraffito wg wytycznych
programu prac konserwatorskich

wylot gurgulców należy zaslepić,
wyłączając z obieg
odprowadzenia wód deszczowych

renowacja kamiennych opasek
okiennych, grzysków i parapetów
wg wytycznych programu prac
konserwatorskich

projektowana siłanka okienna,
dramiana wg rys. zestawienia
siłanki

główna płaszczyznę parapetów
kamiennych należy przeszlifować
ze spadkiem 0,5% na zewnątrz

dachówka ceramiczna
mnił-tmńska
kolorystyka tożsama z istniejącą
dachówką

renowacja kamiennych opasek w
wg wytycznych programu prac
konserwatorskich

renowacja siłanki drzwiowej wg
wytycznych programu prac
konserwatorskich