



PRZEKRÓJ D-D Przekrój przez chodnik i parking 1:20



- 1. kostka betonowa / Behaton szary Semmelrock / grubość 8 cm.
- 2. piasek 5 cm
- 3. chudy beton / suchy / 5 cm
- 4. podbudowa z kruszywa naturalnego 10 cm - 0 mm-31.5mm
- 5. podbudowa z kruszywa naturalnego 15 cm - 31.5mm-62 mm



skala 1:50

- PROJEKT PARKINGU WZDŁUŻ ULICY OGRODOWEJ  
PRZY PROJEKTOWANYM WEJŚCIU DO PARKU
- 1. miejsce postojowe 2,5m x 5,0m - 125 m<sup>2</sup>
  - 2. krawężnik 100 cm x 22-30cm x 15cm - 45,3 mb.
  - 3. pas na nadwieszanie 0,7m
  - 4. chodnik 2,7m - 122 m<sup>2</sup>
  - 5. mur 0,4m., 87 mb.
  - 6. istniejący chodnik do rozbiórki 66,5 m<sup>2</sup>

NORFIST ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 05-540 ZALESIE GÓRNE, PIŚKORKA UL., MIAŁA 7		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU RADZIWIŁŁOWSKIEGO I WYSPI ZAMKOWEJ W SZYDŁOWCU		
PARKING OD ULICY OGRODOWEJ CHODNIK		
BRANŻA	ARCH.KRAJOBRAZU	SKALA 1:200
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
AUTORZY mgr inż. arch.kraj. Dorota Pape mgr inż. arch.kraj. Patrycja Zych		
INWESTOR Gmina Szydłowiec Urząd Miejski, Rynek Wielki 1, 26-600 Szydłowiec		