

**Kosztorys ofertowy**

Roboty drogowe- Budowa parkingu przy ul. Chopina w Szydłowcu – przy działce nr ew. 4414

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>						
1	KNNR 1 0112/02	Roboty pomiarowe - Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,09		
Roboty przygotowawcze						
<b>2 Roboty rozbiórkowe</b>						
2	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	39		
3	KNNR 6 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej	m2	265		
4	KNNR 6 0806/08	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	59		
5	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie z transportem na 5 km	m3	24,37		
Roboty rozbiórkowe						
<b>3 Roboty budowlane nawierzchniowe - parking ( przy działce nr ew.4414)</b>						
6	KNNR 6 0102/03	Koryta wykonywane na głębokości 40cm w gruncie kategorii II-IV	m2	103,5		
7	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	103,5		
8	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	103,5		
9	KNNR 6 0109/02	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm -beton C 12/15	m2	103,5		
10	KNR 0-11 0317/04	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	103,5		
Roboty budowlane nawierzchniowe - parking nr 1 ( przy działce nr ew.5282/42)						
<b>4 Elementy ulic</b>						
11	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, beton ławy C 8/10	m	41		
Elementy ulic						
<b>5 Budowa chodnika</b>						
12	KNNR 6 0102/03	Koryta wykonywane na chodnikach o głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV	m2	74		
13	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	74		
14	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm wykonane z piasku	m2	74		
15	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m2	74		
16	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	74		
17	KNNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	46,5		
Budowa chodnika						
<b>6 Budowa zjazdów indywidualnych</b>						
18	KNNR 6 0102/03	Koryta wykonywane na głębokości 40cm w gruncie kategorii II-IV	m2	32		
19	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	32		
20	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	32		
21	KNNR 6 0109/02	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – beton C 12/15	m2	32		
22	KNR 0-11 0325/02	Wjazdy do bram z kostki brukowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	32		
23	KNNR 6 0403/05	Opornik betonowy o wymiarach 12/25cm, z wykonaniem ławy betonowej, beton ławy C 8/10	m2	17		
Budowa zjazdów indywidualnych						
<b>7 Roboty uzupełniające</b>						
24	KNR K-42 0104/15	Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy Chopina , pasem szerokości 0,5 m wzdłuż parkingów , warstwą masy betonu asfaltowego AC 8S , warstwa o grubości 4 cm	m2	19,5		
Roboty uzupełniające						
Razem k.b.						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						